

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт водомерного узла № 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 42340,76 руб.

Средства на оплату труда 6963 руб.

Сметная трудоемкость 47,58 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	В том числе	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Демонтажные работы																		
1	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-3 57,7 Разборка покрытий полов: из керамических плиток ОЗЛ=13,05; ЗМ=7,59; ЗПМ=13,05	100 м2 покрытия	0,012	9691,48	9291,34	400,14	303,15	116	111	5	4	69,87	0,84	1,44	0,02		
2	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-4 57,8 Разборка покрытий полов: цементных ОЗЛ=13,05; ЗМ=7,88; ЗПМ=13,05	100 м2 покрытия	0,012	31051,96	14787,36	16264,63	3390	373	177	196	41	111,2	1,33	21	0,25		
3	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 65, 105 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ОЗЛ=13,05; ЗМ=7,64; ЗПМ=13,05; МАТ=10,44	100 м трубопровода	0,4	5994,55	5797,85	58,68	2398	2319	23	43,6	17,44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР10-06-037-01 прим	Разборка короба радиатора отопления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-06-037-01 10,41 Облицовка стен по системе «НАУФ» по общему металлическому каркасу из потопочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663). одним слоем с оконным проемом ОЗП=13,05; ЗМ=4,94; ЗПМ=13,05; МАТ=5,36	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0105	9944,32	9845,76	98,56		104	103	1		69,6	0,73		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы					7547									23,4		0,34

Раздел 2. Общестроительные работы

5	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 4 780,14 = 24 595,33 - 101 x 196,19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-021-01 22,93 Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм ОЗП=13,05; ЗМ=6,3; ЗПМ=13,05; МАТ=2,74	1 км трубопро- вода	0,02	45089,79	29069,53	15973,27	4455,79	902	581	319	89	200,68	4,01	21,3	0,43
6	ТССЦ-302-3348	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3348 0,32768 Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм МАТ=2,03	м	20	232,7				4654							
7	ТССЦ-507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3176 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм МАТ=1,27	шт.	7	34,04				238							
8	ТЕР16-05-001-02 прим	Установка кранов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 16,149 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ОЗП=13,05; ЗМ=6,19; ЗПМ=13,05; МАТ=4,68	1 шт.	3	671,49	207,89	32,06		2014	624	96		1,47	4,41		
9	ТССЦ-302-0067	Кран шаровый муфтовый Валлес для воды диаметром 50 мм, тип в/в ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0067 0,31618 Кран шаровый муфтовый Валлес для воды диаметром 50 мм, тип в/в МАТ=3,28	шт.	3	878,61				2636							
10	ТССЦ-507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5011 0,49876 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм МАТ=3,03	шт.	3	15,51				47							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5007 0,49812 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм МАТ=3,06	шт.	1	2,36					2						
12	ТССЦ-103-1164	Тройник диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1164 0,10176 Тройник ХТБХ 'Аделант', рабочий давлением 25 атм., диаметром 50 мм МАТ=5,14	шт.	2	417,88					836						
13	ТССЦ-507-3307	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3307 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм МАТ=3,39	шт.	1	42,65					43						
14	ТССЦ-507-3305	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3305 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм МАТ=3,39	шт.	1	35,66					36						
15	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 16,148 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ОЗГ=13,05; ЗМ=6,48; ЗГМ=13,05; МАТ=4,03	1 шт.	1	505,18	207,89	26,76			505	208	27		1,47	1,47	
16	ТССЦ-302-1150	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1150 0,31172 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм МАТ=2,8	шт.	1	201,46					201						
17	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 16,149 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ОЗГ=13,05; ЗМ=6,19; ЗГМ=13,05; МАТ=4,88	1 шт.	4	671,49	207,89	32,06			2686	832	128		1,47	5,88	
18	ТССЦ-302-1152	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1152 0,31174 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм МАТ=2,79	шт.	1	429,33					429						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТСЦ-302-1154	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-1154 0.31176 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм МАТ=2,79	шт.	3	853,49				2560							
20	ТЕР-16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-16-07-005-01 16,226 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ОЗП=13,05; ЗМ=7,63; ЗТМ=13,05; МАТ=6,24	100 м трубопровода	1,05	1336,92	909,45	393,71		1404	955	413		5,01	5,26		
Итого по разделу 2 Общестроительные работы					27980									24,18		0,54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					22184	5910	1208	134						41,37		0,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и					23372	6796	1510	167						47,58		0,88
Накладные расходы					7291											
Сметная прибыль					4864											
ВСЕГО по смете					42340,76									47,58		0,88
Полы (ремонтно-строительные)					1155									2,5		0,34
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)					6060									20,06		
Деревянные конструкции					332									0,84		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					14457									4,61		0,54
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					13523									19,57		
Итого					39527									47,58		0,88
В том числе:																
Материалы					15066											
Машины и механизмы					1510											
ФОТ					6963											
Накладные расходы					7291											
Сметная прибыль					4864											
Непредвиденные затраты 1%					355											
Итого с непредвиденными					35882											
НДС 18%					6458,76											
ВСЕГО по смете					42340,76									47,58		0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)